

## **Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017

### **REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH**

#### **čl. I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

##### **Příjemce (zasílací adresa):**

**městský obvod Petřkovice**  
Hlučinská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice  
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 1649304329/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica  
Tel. +420 599 429 101  
Email: posta@petrkovice.ostrava.cz

**(dále jen „objednatel“)**

##### **2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1a  
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem  
IČ: 28575148  
DIČ: CZ28575148  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32727  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.  
číslo účtu: 203879828/0600  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka  
Tel. / email: +420 606 702 698/info@stavby-vjacka.cz

**(dále jen „zhotovitel“)**

#### **čl. II.**

#### **Beze změn**

#### **čl. III.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Rozsah realizovaného díla se mění na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Petřkovice na své 9. schůzi konané dne 19.3.2019 pod č. usnesení 131/9, která odsouhlasila změnu provedení části interiéru SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP, na základě předložené studie zpracované projektantem Ing. Arch. Grazynou Kaczmarek, týkající se vstupní části objektu, chodeb v předsálí v 1NP a 2NP, hygienických prostor v 1NP a 2NP a obřadní místnosti (m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.08) a navrhla a odsouhlasila rozšíření díla o další práce nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy. Dále se rozsah díla mění z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace

dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nutné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací realizovaného díla.

#### čl. IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:

- I. etapa - SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP, dílčí část realizovaná v roce 2020, navazující na již zrealizované části tohoto objektu v roce 2018 a 2019, aktuální rozsah prací viz. zápisy o předání a převzetí staveniště ze dne 1. 4. 2020 (m. č. N1.01, N1.02, N1.03, N1.04, N1.05, N1.06a - N1.06e, N1.07, N1.08a - N1.08e) a ze dne 22. 6. 2020 (m. č. N2.02 – N2.16) – Vzhledem k požadavku objednatele na provedení změn části interiéru, dalším požadavkům nad rámec prací, které nebyly součástí předmětu smlouvy a vzniku dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, se doba a místo plnění mění následovně:

Do 30. 11. 2020 budou ukončeny všechny práce na realizované části díla (rozsah viz. výše) tak, aby mohla být tato dílčí část užívána objednatelem a mohla být provedena kontrolní prohlídka místně příslušným stavebním úřadem a vydáno rozhodnutí o užívání této části stavby.

Do 15. 2. 2020 budou dokončeny všechny ostatní drobné práce, které nemají vliv na užívání stavby a nebudou bránit v provozu. Tyto práce budou prováděny pouze v době stanovené objednatelem tak, aby nedošlo k omezení provozu a užívání této části objektu.

#### čl. V.

##### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran následovně:

Změnový list č. 7 – SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP (m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.16)

**(Změna v provedení interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy)**

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-1 141 005,55 Kč
	DPH 21 %	-239 611,17 Kč
	vč. DPH	-1 380 616,72 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	3 521 506,93 Kč
	DPH 21 %	739 516,46 Kč
	vč. DPH	4 261 023,39 Kč

Změnový list č. 7 vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

čl. VI. - XVI            Beze změn

čl. XVII.

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Změnový list č. 7 vč. rozpočtů

čl. XVIII.

**Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 49. schůzi konané dne 10. 11. 2020 pod č. usnesení 603/49.

čl. XIX.

**Prohlášení svobodné vůle**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 12. 11. 2020

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Petřkovice  
- 02 -

\_\_\_\_\_  
za objednatele

V Ostravě, dne:

**MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**  
MARKVARTOVICKÁ 1334/1a  
747 14 LUDGEŘOVICE  
IČ 28575148 DIČ: CZ28575148  
Tel./fax: 596 131 596

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele



# ZMĚNOVÝ LIST

**Akce: „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“**

**Část: SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP  
(m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.16)**

**Číslo změnové listu:** 7

**Název změnového listu:** Změna v provedení interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy

**Datum:** 10/2020

**Číslo smlouvy/datum podpisu** -/11. 8. 2017

**Název smlouvy:** Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
městský obvod Petřkovice  
Hlučínská 135  
725 29 Ostrava - Petřkovice  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Zhotovitel:** MV STAVBY VJAČKA s.r.o.  
Markvartovická 1334/1A  
747 14 Ludgeřovice  
IČO: 28575148  
DIČ: CZ28575148



## PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v provedení interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD; dodatečné nepředvídatelné stavební práce nutné pro dokončení realizovaného díla; ostatní požadované práce nad rámec předmětu smlouvy

### 1) Stavební část

#### POPIS

Provedení změny interiéru ve vstupní části, chodbách předsálí, obřadní místnosti a hygienických prostorech objektu KD (m. č. N1.01 – N1.08e, m. č. N2.02 – N2.08), na základě požadavku objednatele, tak aby tento prostor splnil požadavky dnešní doby, působil moderně a byl účelně navržen. Touto změnou interiéru nedojde k zásahům do nosných a nenosných konstrukcí objektů, ani se nemění původně navržená dispozice objektu. Studii návrhu změny interiéru navrhl a zpracoval projektant Ing. Arch. Grazyna Kaczmarek.

Při provádění stavebních prací bylo nutné provést další nepředvídatelné dodatečné práce, tak aby mohlo být realizované dílo řádně dokončeno. Jednalo se především o extrémní křivost původních stěn, kdy se muselo provést provedení kompletní nové omítky, stabilizovat původní SDK příčky v nebytových prostorech, vyrovnat podlahy nad rámec předmětu smlouvy apod.

Na základě požadavku objednatele, budou v objektu provedeny ostatní požadované práce nad rámec smlouvy, jejichž pozdější realizace po dokončení díla by byla následně několikanásobně dražší.

#### NÁVRH ŘEŠENÍ

- Zrušení zděných WC kabinek v hygienických prostorech a nahrazení lehkými dřevotřískovými sanitárními kabinkami
- Nahrazení původního maloformátového obkladu a dlažby v hygienických prostorech za velkoformátové obklady a dlažby; obklady provedeny na celou výšku místnosti
- Příprava dřevěných desek v hygienických prostorech pro osazení zápusných umyvadel a doplnění dalších těchto dřevěných desek na protější stěnu sloužících ke kosmetickým účelům, doplnění velkoplošných zrcadel
- Provedení velkoformátové fototapety v chodbě v předsálí na stěně při vstupu do hygienických prostor v 1NP
- Dřevěný obklad stěny s kombinací se sklem na stěně v chodbě v předsálí v 1NP, kde budou ve skle vepsány důležité historické okamžiky týkající se Petřkovic
- Nahrazení vinylové podlahy ve vstupní části, chodbách předsálí, šatny a místnosti správce velkoplošnými dlažbami, v kombinaci s dřevěnými lištami
- Provedení nových bezrámových dveří vč. skrytých zárubní do hygienických prostor v 1NP
- Zrušení původně navržené repase schodiště ve vstupu a mezi 1NP a 2NP a provedení nové keramické velkoplošné dlažby na tyto schodiště
- Provedení skleněného obkladu vstupního portálu v 1NP
- Změna konstrukce podhledu ve vstupní části objektu (m. č. N1.01) – náhrada původního podhledu z dřevěných latí SDK podhledem s vytvořenou nikou pro LED pásek a přípravou pro zápusné velkoplošné svítidlo
- Zrušení opláštění topení v obřadní místnosti
- Doplnění SDK podhledů v chodbách v předsálí (1NP + 2NP), provedení niky pro nepřímé LED osvětlení a příprava pro zápusné osvětlení
- Zrušení repase zábradlí schodiště mezi 1NP a 2NP a nahrazení novým zděným zábradlím

s dřevěnou krycí deskou a doplněným skleněným zábradlím a ocelovými schodišťovými madly v barvě černé

- Zrušená výměna okna na mezipodestě schodiště z důvodu již provedené fasády na objektu, nově bude před část tohoto okna na mezipodestě osazeno bezpečnostní sklo
- Změna provedení podhledu v obřadní místnosti, nově navržen atypický SDK podhled s částečným látkovým napínaným podhledem, část tohoto podhledu navazuje na stěnu za obřadním stolem
- Doplnění 1 ks dveří do obřadní místnosti
- Doplnění SDK podhledů do nebytových prostor
- Provedení barevné výmalby stěn a stropů ve vstupní části a chodbách předsálí
- Doplnění zabudovaného interiérového vybavení šatny
- Oprava a stabilizace stávajících SDK přiček v nebytových prostorech ve 2NP po provedených nových rozvodech EL, ZTI a UT
- Doplnění ozvučení do obřadní místnosti vč. zabudovaných reproduktorů a rozhlasové ústředny
- Doplnění kuchyňské linky do místnosti určené klubu důchodců
- Otlučení původních extrémně křivých omítek a provedení nových omítek
- Provedení sádrových stěrek na omítky ve vstupní části a chodbách v předsálí
- Výměna poškozených vnitřních parapetů

## ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem - změna interiéru a ostatní požadované práce.

Zhotovitelem - nepředvídatelné dodatečné práce potřebné pro dokončení díla.

**Méněpráce:**

**-881 163,83 Kč bez DPH**

**Vícepráce:**

**2 634 263,11 Kč bez DPH**

## **2) Zdravotechnika**

### POPIS

Náhrada části původně navržených zařizovacích předmětů za nové, účelnější, modernější, dle návrhu změny interiéru.

### NÁVRH ŘEŠENÍ

- Záměna klasických umyvadel v hygienických prostorech za umyvadla vestavná a zápusťná do dřevěné desky
- Náhrada klasických tlačných baterií u umyvadel v hygienických prostorech bateriemi automatickými senzorovými s možností nastavení teploty vody
- Náhrada původního WC klozetu novým s hlubokým splachováním a skrytým uchycením, WC sedátko s pomalým sklápěním, ovládací tlačítko v barvě bílá lesklá



## ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.

Méněpráce: -76 972,08 Kč bez DPH

Vícepráce: 183 716,40 Kč bez DPH

### 3) Topení

#### POPIS

Nové rozvody topení jsou navrženy v původní PD jako přiznané, vedoucí po omítce nebo keramickém obkladu, většinou nad soklem. Tento návrh je neestetický, z hlediska ustavení interiérového vybavení nevhodný. Pod okny v místě otopných těles je vytvořena nika, tudíž by toto vedení rozvodů ÚT muselo kopírovat všechny tyto výklenky. Všechny otopná tělesa jsou navržena jako žebrovaná v barvě bílé, v části objektu, která má být reprezentativní, působí tato tělesa zastarale a nekorespondují s nově navrženou změnou interiéru.

#### NÁVRH ŘEŠENÍ

- Všechny rozvody ÚT budou zasekány a budou provedeny tzv. skrytě pod omítkou
- Otopná tělesa ve vstupní části, na schodišti, v hygienických prostorech a v obřadní místnosti budou provedena jako hladká rovná, v tzv. variantě PLAN, část těchto těles bude nastříkáno do barvy dle RAL, ostatní budou bílá
- Na základě požadavku objednatele budou u otopných těles zrušeny elektrické indikátory topných nákladů

## ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.

Méněpráce: -18 333,40 Kč bez DPH

Vícepráce: 138 720,90 Kč bez DPH

### 4) Elektroinstalace

#### POPIS

Na základě navržené změny interiéru byly navrženy i nové podhledy a tím byla provedena i změna v použitých svítidlech, byly doplněny další svítidla a doplněno nepřímé osvětlení LED pásy.

#### NÁVRH ŘEŠENÍ

- Změna použitého osvětlení v podhledu ve vstupní části objektu a v obřadní místnosti



- *Doplnění zápusťných svítidel v podhledu v chodbách v předsálích*
- *Doplnění nepřímého LED osvětlení v ostatních podhledech, např. v hygienických prostorech*
- *Provedení dodatečných kabelových rozvodů k nově navrženým svítidlům*

ZMĚNA INICIOVÁNA

Objednatelem za podpory architekta zpracovávající změnu interiéru.



Méněpráce: -164 536,23 Kč bez DPH  
 Vícepráce: 564 806,52 Kč bez DPH

REKAPITUACE

CELKEM MÉNĚPRÁCE -1 141 005,55 Kč bez DPH  
 CELKEM VÍCEPRÁCE 3 521 506,93 Kč bez DPH

<b>ROZDÍL (VÍCEPRÁCE)</b>	bez DPH	<b>2 380 501,38 Kč</b>
	DPH 21 %	<b>499 905,29 Kč</b>
	vč. DPH	<b>2 880 406,67 Kč</b>

V Ostravě - Petřkovicích, dne 26. 10. 2020

	Jméno a příjmení, funkce:	Podpis:
Za zhotovitele:	Milan Vjačka, jednatel	
Za objednatele:	Ivo Mikulica, starosta	
Za TDI:	Ing. Jaroslav Průša, TDI	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		
		Dne	14. 10. 2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	122 660,34	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	746 690,24	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	675 428,87	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	646 349,94	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	47 497,00				18	VRN z rozpočtu	141 875,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 238 626,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	141 875,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>MV STAVBY VJAČKA s.r.o.</b>              MARKVARTOVICKÁ 1334/1a              7 47 14 LUDGEŘOVICE              IČ 28575148 DIČ: CZ28575148              Tel./fax: 596 131 596</p> </div>	<p><b>D Celkem bez DPH 2 380 501,38</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>2 380 501,38</td> <td>499 905,29</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH 2 880 406,67</b></p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	2 380 501,38	499 905,29	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	2 380 501,38	499 905,29																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Petřkovice  
- 02 -

T01:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce - stavební část	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		
		Dne	14.10.2020
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	116 977,28	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	277 002,30	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	611 642,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	558 104,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	47 497,00				18	VRN z rozpočtu	141 875,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 611 224,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	141 875,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				<b>D Celkem bez DPH 1 753 099,28</b>			
				DPH %		Základ daně	DPH celkem
				snížená 15,0		0,00	0,00
				základní 21,0		1 753 099,28	368 150,85
				<b>Cena s DPH</b>		<b>2 121 250,13</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

TJL:

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod Petřkovice  
- 02 -



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru

**Objekt:** Rekonstrukce - stavební část

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJACHKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**429 510,267**

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**-16 779,839**

12	R	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka, nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	-3,0000	232,000	-696,000		
						-3,0000			
14	R	317168116R00	Překlady keramické montáž a dodávka, nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	-2,0000	398,000	-796,000		
						-2,0000			
22	R	342248120R00	Příčky z tvárníc pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m <sup>2</sup> K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m <sup>2</sup> .K	m <sup>2</sup>	-50,9815	506,000	-25 796,639		-27 288,639
						-50,9815			
49	R	342248120R00	Příčky z tvárníc pálených AKU tloušťky 115 mm, tepelný odpor 0,36 m <sup>2</sup> K/W, zvuková neprůzvučnost 47 dB, součinitel prostupu tepla U=1,65 W/m <sup>2</sup> .K	m <sup>2</sup>	5,8000	506,000	2 934,800		
						5,8000			
48	R	317168116R00	Překlady keramické montáž a dodávka, nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,0000	398,000	398,000		
						1,0000			
310	R	3R001	Zděná schodišťová stěna v místě zrcadla schodiště tvořící zábradlí š. 125 mm vč. povrchové úpravy	m	3,0000	2 392,000	7 176,000		10 508,800

#### 6 Úpravy povrchu, podlahy

**446 290,106**

38	R	6118801	Dod+mont Podhledy SDK a kufry	m <sup>2</sup>	185,0699	582,000	107 710,682		
						21,0000			
						42,6360			
						60,1029			
						39,8534			
						12,2776			
						9,2000			
						185,0699			
39	R	6118802	Dod+mont niky pro LED pásek v SDK podhledu	m	98,8000	596,000	58 884,800		
						3,6000			
						35,5000			
						8,9400			
						39,0800			
						8,7000			
						2,9800			
						98,8000			
311	R	6118803	Oprava stávajících SDK příček po nově proveděných rozvodech ZTI, UT, EL - doplnění minerální izolace, zpětné zaplášťení, doplnění druhého SDK pláště	m <sup>2</sup>	73,2600	470,400	34 461,504		
						73,2600			
312	R	6118804	Provedení atypického SDK podhledu v obřadní místnosti vč. přechodu SDK prvků na svislou stěnu za obřadní stůl	m <sup>2</sup>	62,0278	2 075,700	128 751,104		
						62,0278			
313	R	6118805	Dom+mont napínaného podhledu v obřadní místnosti	m <sup>2</sup>	13,2000	2 448,000	32 313,600		
						13,2000			
320	R	6118806	Dom+mont nových vnitřních plastových parapetů, barva bílá (nahrazení původních poškozených parapetů)	m	26,5250	424,000	11 246,600		
26	011	612181002	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m <sup>2</sup>	289,7290	249,000	72 142,521		
						19,3500			
						11,8000			
						24,0000			
						19,6350			
						123,1600			
						91,7840			
						289,7290			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
321	R	612473182VA1	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí, vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková, vč. všech list, rohovníků, APu list	m2	189,3850	247,000	46 778,095		
16	014	619995001	Začištění omítek kolem keramických soklíků	m	25,4500	164,000	4 173,800		
"N1.05" 7,155*2+5,57*2					25,4500				496 462,706

**9 Ostatní konstrukce, bourání -50 172,600**

83	R	90102	Zabezpečení a ochrana stáv. mramor schodišť vč. vyčištění - vstup	m2	-30,3000	426,000	-12 907,800		
"vstup" -3,6*3					-10,8000				
"z1 do 2np" -3*(3+3,5)					-19,5000				
Součet					-30,3000				
84	R	90103	Zabezpečení a ochrana zábradlí schodiště	m2	-20,4000	333,000	-6 793,200		
"z 1np do 2np" -(3,5*2+1,5)*2*1,2					-20,4000				
Součet					-20,4000				
85	R	90104	Dod+mont přebroušení mramorového schodiště + napuštění	m2	-25,5000	570,000	-14 535,000		
-3,6*5*0,5					-9,0000				
-3*11*0,5					-16,5000				
Součet					-25,5000				
89	R	90108	Demontáž a zpětná montáž opony	ks	-1,0000	7 620,000	-7 620,000		
95	R	95003	Dod+mont úprava podesty okna viz řez R4 a det. č.11 vč. úpravy podkladu pod terac. desku, vč. dodávky teracové desky a kotvení s OSB deskou	ks	-1,0000	7 600,000	-7 600,000		
120	R	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel, oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, plochy do 1,5 m2	kus	-2,0000	5,800	-11,600		
"2np" -2					-2,0000				
Součet					-2,0000				
121	R	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel, oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří, plochy do 2 m2	kus	-75,0000	9,400	-705,000		
"1pp" -4					-4,0000				
"1np" -(14+9+5*2)					-33,0000				
"2np" -(22+8*2)					-38,0000				
Součet					-75,0000				-50 172,600

**PSV Práce a dodávky PSV 1 134 217,016**

**766 Konstrukce truhlářské 365 906,692**

242	R	76618	Dod+mont dveří T15 kompletní dle popisu a kódu viz. výpis dveří v.č. D111 201-204	ks	-2,0000	4 750,000	-9 500,000		
247	R	76623	Dod+mont dveří T20 kompletní dle popisu a kódu viz. výpis dveří v.č. D111 201-204	ks	-3,0000	2 900,000	-8 700,000		
248	R	76624	Dod+mont dveří T21 kompletní dle popisu a kódu viz. výpis dveří v.č. D111 201-204	ks	-2,0000	6 700,000	-13 400,000		
249	R	76625	Dod+mont dveří T22 kompletní dle popisu a kódu viz. výpis dveří v.č. D111 201-204	ks	-6,0000	6 700,000	-40 200,000		
22	R	766R001	Dodávka a montáž dveří do skryté zárubně, křídlo plné, vč. kování	kus	3,0000	17 754,000	53 262,000		
30	R	766R002	Dodávka a montáž 7 ks zabudovaných skříní s policemi v místě šatny, uzamykatelné dvířka	soubor	1,0000	52 416,000	52 416,000		
31	R	766R003	Dodávka a montáž šatního stolu, materiál laminát, podsvětelní LED, 2 ks uzamykatelných šuplíků, police	soubor	1,0000	130 572,000	130 572,000		
32	R	766R004	Dodávka a montáž obkladu stěny kombinující MDF lakovanou desku a grafitové zrcadlo	soubor	1,0000	97 266,000	97 266,000		
33	R	766R005	Dodávka a montáž pracovních desek pro umyvadla v umývánách	kus	4,0000	4 793,750	19 175,000		
34	R	766R006	Dodávka a montáž polic v umývánách	kus	4,0000	3 666,000	14 664,000		
35	R	766R007	Dodávka a montáž otočných věšáků do šaten	kus	6,0000	6 084,000	36 504,000		
47	R	766R008	Dodávka a montáž dvoukřídlových plných dveří 1450/1970 vč. obložkové zárubně a kování	kus	1,0000	9 180,000	9 180,000		
309	R	766R009	Dodávka a montáž dřevěného homího madla schodišťové stěny tvořící zábradlí dl. 3,0 m	kus	1,0000	2 750,000	2 750,000		
315	R	766R010	Dodávka a montáž kuchyňské linky vč. dřezu a baterie - klub důchodců	soubor	1,0000	24 800,000	24 800,000		440 589,000
252	R	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně, přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-2 217,1600	1,300	-2 882,308		-74 682,308

**763 Konstrukce suché výstavby 162 180,000**

19	763	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s laminátem tl 18 mm, barva RAL 7035	m2	55,6800	2 437,500	135 720,000		135 720,000
----	-----	-----------	---	----	---------	-----------	-------------	--	-------------



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
			"1NP" 2,0*(3,6+1,7*2)*2		28,0000				
			"2NP" 2,0*(3,64+1,64*2)*2		27,6800				
			<b>Součet</b>		55,6800				
20	763	763411121	Dvěře sanitárních příček, desky s laminátem tl 18 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm, barva RAL 7035	kus	12,0000	2 205,000	26 460,000		26 460,000
			"1NP" 6		6,0000				
			"2NP" 6		6,0000				
			<b>Součet</b>		12,0000				

**767 Konstrukce zámečnické -247 698,209**

256	R	76704	Dod+mont Z04 opláštění topení-obřadní síň kompletní dod+mont vč. kotvení, viz v.č. 09/14 01 SP D111 100	m	-16,3900	2 950,000	-48 350,500		
260	R	76707	Dod+mont Z07 podhled obřadní síň kompletní dod+mont vč. kotvení, viz v.č. 09/14 01 SP D111 100	m2	-58,6000	2 850,000	-167 010,000		
261	R	76708	Dod+mont Z08 podhled zádveří kompletní dod+mont vč. kotvení, viz v.č. 09/14 01 SP D111 100	m2	-20,3000	2 850,000	-57 855,000		
262	R	76709	Dod+mont Z09 repase zábradlí stáv. schodiště kompletní, viz v.č. 09/14 01 SP D111 100	ks	-1,0000	17 100,000	-17 100,000		
			"2x ramena + 1x podesta" -1		-1,0000				
			<b>Součet</b>		-1,0000				
21	R	767R001	Dodávka a montáž skryté bezobložkové zárubně š. 700-800	kus	3,0000	16 890,000	50 670,000		
316	R	767R002	Dodávka a montáž ocelového madla na schodiště, barva RAL	m	6,0000	1 980,000	11 880,000		62 550,000
268	R	998767202R09	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně v objektech výšky do 12 m	%	-11 073,7270	1 800	-19 932,709	-310 248,209	

**769 Otvorové prvky z plastu -19 950,000**

269	R	76901	Dod+mont P01 výměna plastového okna 2000/1780 vč. vnitřního a vnějšího parapetu, vč. demontáže stávajícího vč. přesunu a likvidace sutí viz v.č. 09/14 01 SP D111 250	ks	-1,0000	19 950,000	-19 950,000	-19 950,000	
-----	---	-------	---	----	---------	------------	-------------	-------------	--

**771 Podlahy z dlaždic a obklady 514 751,620**

270	R	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických, obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	-28,6800	80,400	-2 305,872		
271	R	771475034R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního imele	m	-5,0000	124,000	-620,000		
			-5*0,5*2		-5,0000				
			<b>Součet</b>		-5,0000				
272	R	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	-29,7327	63,800	-1 896,946		
273	R	771575109RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických, montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color perfect (sp)	m2	-101,8000	368,000	-37 462,400		
			"N1.06a" -2,235*2,215		-4,9505				
			"N1.06b" -3,6*1,3		-4,6800				
			"N1.06c" -0,9*1,6		-1,4400				
			"N1.06d" -0,9*1,6		-1,4400				
			"N1.06e" -1,6*1,6		-2,5600				
			"N1.08a" -2,235*3,015		-6,7385				
			"N1.08b" -3,6*1,76		-6,3360				
			"N1.08c" -0,9*1,6		-1,4400				
			"N1.08d" -0,9*1,6		-1,4400				
			"N1.08e" -1,6*1,6		-2,5600				
			"2NP" -68,215		-68,2150				
			<b>Součet</b>		-101,8000				
274	R	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha - stěna, silikonem	m	-50,7024	36,500	-1 850,638		
			"vč. dodávky a montáže silikonu" -50,7024		-50,7024				
			<b>Součet</b>		-50,7024				
275	R	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	-30,1000	9,000	-270,900		
276	R	771579793R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických, příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	-101,7921	10,000	-1 017,921		
277	R	77101	Dod keramická dlažba	m2	-114,9848	238,000	-27 366,382		
278	R	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně, přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-747,1875	6,300	-4 707,281	-77 498,340	
8	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	24,1500	105,000	2 535,750		
			"N1.05" 7,2*2+5,6*2-1,45		24,1500				
9	597	597612771	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x70mm	kus	44,2750	138,000	6 109,950		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
			(24,15)/0,6*1,1		44,2750				
6	771	771574152	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 2 ks/m2	m2	191,1620	937,000	179 118,794		
			"N1.01" 3,6*3,22+0,5*2,84+4,9		17,9120				
			"N1.02" 68,4		68,4000				
			"N1.03" 21,9		21,9000				
			Mezisoučet		108,2120				
			"N2.08" 3*1,45		4,3500				
			"N2.02" 78,6		78,6000				
			Mezisoučet		82,9500				
			<b>Součet</b>		<b>191,1620</b>				
7	597	59761370	dlažba velkoformátová keramická sli nutá přes 0,5 do 2 ks/m2 - Star Loft Ash 90 x 90	m2	219,8363	742,500	163 228,453		
			"dlažba plocha" 191,162*1,15		219,8363				
301	771	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	118,6131	892,000	105 802,885		
			"N1.06a" 5		5,0000				
			"N1.06b-e" 3,6*3,105		11,1780				
			"N1.07" 2,6		2,6000				
			"N1.08a" 3,015*2,235		6,7385				
			"N1.08b-e" 3,6*3,55		12,7800				
			"N1.05" 39,7		39,7000				
			Mezisoučet		77,9965				
			"N2.03b-e" 3,64*3,55		12,9220				
			"N2.03a" 6,8		6,8000				
			"N2.04" 2,6		2,6000				
			"N2.05a" 5,5		5,5000				
			"N2.05b-e" 3,64*3,515		12,7946				
			Mezisoučet		40,6166				
			<b>Součet</b>		<b>118,6131</b>				
302	597	59761008	dlažba velkoformátová keramická sli nutá přes 2 do 4ks/m2 - Rako Rebel šedá 60 x 60	m2	126,9160	510,000	64 727,160		
			118,6131*1,07		126,9160				
12	771	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	48,8000	332,000	16 201,600		
			"schody vstup" 3,6*5		18,0000				
			"schody do 2NP" 1,4*22		30,8000				
			<b>Součet</b>		<b>48,8000</b>				
13	771	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	48,8000	175,000	8 540,000		
297	597	59761331	schodovka protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 80 x 40 cm	kus	54,0000	370,500	20 007,000		
298	597	59761332	schodovka protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 120 x 30 cm	kus	15,0000	520,000	7 800,000		
299	597	59761333	dlažba protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 40 x 80 cm	m2	7,6800	966,000	7 418,880		
300	597	59761334	dlažba protiskluzná Rako Rebel tm. šedá 60 x 120 cm	m2	4,3200	1 198,000	5 175,360		
10	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	158,6400	35,200	5 584,128		
			"schody" 48,8		48,8000				
			"podlaha WC 1NP"						
			3,6*2+3,105*2+2,235*2+2,215*2+1,31*2+2,235*2+2,235*2+3,015*2+3,6*2+3,55*2		54,2000				
			"obklady WC 2NP"						
			3,64*2+3,515*2+2,175*2+2,525*2+1,285*2+2,175*2+2,175*2+3,14*2+3,64*2+3,55*2		55,6400				
			<b>Součet</b>		<b>158,6400</b>				

592 249,960

776

Podlahy povlakové

-107 174,115

281	R	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu, lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-118,0600	50,300	-5 938,418		
			"N1.01" -(3,22*2+0,45+0,5*2+0,25)+1,45		-6,6900				
			"N1.02" -(3,18+0,57+2,92+0,86+2,84+7,45+5,6)*2		-46,8400				
			"N1.05" -(7,155*2+5,57*2)		-25,4500				
			"N2.02" -(5,67*2+13,87*2)		-39,0800				
			<b>Součet</b>		<b>-118,0600</b>				
285	R	77602	Dod soklík	m	-121,6018	26,500	-3 222,448		
			-118,06*1,03		-121,6018				
			<b>Součet</b>		<b>-121,6018</b>				
282	R	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy, lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	-221,6120	138,000	-30 582,456		
			"N1.01" -(3,6*3,22+0,5*2,84)		-13,0120				
			"N1.02" -(68,4)		-68,4000				
			"N1.03" -(21,9)		-21,9000				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
			"N1.05" -(39,7)				-39,7000		
			"N2.02" -(78,6)				-78,6000		
			<i>Součet</i>				<i>231 8125</i>		
284	R	77601	Dod vinylové podlahoviny	m2	-232,6926	399,000	-92 844,347		
			-221,612*1,05				-232,6926		
			<i>Součet</i>				<i>232 5925</i>		
283	R	776994111RT1	Ostatní práce, svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	-221,6120	34,000	-7 534,808		
287	R	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-1 732,7414	0,720	-1 247,574		-141 370,051
317	776	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	106,2200	125,060	13 283,873		

			"1NP" 3,22*2+1,2*2+0,15*5*10+1,58*2+0,5*4+9,69*2+0,86*2+2,92*2+0,57*2+3,18*2+5,6*2				67,1400		
			"2NP" 13,87*2+5,67*2				39,0800		
			<i>Součet</i>				<i>106,2200</i>		
318	284	28411010	lišta soklová šedá/černá výška 80 mm	m	111,5310	187,500	20 912,063		34 195,936
			106,22 * 1,05				111,5310		

### 781 Obklady keramické

261 613,730

291	R	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele, montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2	-232,6825	407,000	-94 701,778		
			"1NP" - (3,6*2+1,75+1,3+1,7*6+1,6*2+0,9*4+2,25*2+3+2,25)*2*2,1				-155,4000		
			"dveře" (0,7*8+0,8*10)*2				27,2000		
			"2NP" - (3,64*2+1,64+1,3+1,7*6+1,6*2+0,9*4+2,25*2+3+2,25)*2*2,1				-155,2740		
			"dveře" (0,7*8+0,8*10)*2				27,2000		
			23,5915				23,5915		
			<i>Součet</i>				<i>-232 6825</i>		
292	R	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových, příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-84,2225	30,400	-2 560,364		
293	R	7801	Dodávka keramický obklad	m2	-251,2977	238,000	-59 808,853		
294	R	78101	Dod+mont rohové,ukončující lišty	m	-92,9500	38,000	-3 532,100		
295	R	78102	Dod+mont penetrace a přetmelení podkladu pod obklad	m2	-232,6825	57,000	-13 262,903		
296	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	-1 739,3372	3,500	-6 087,680		-179 953,678
56	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	271,5420	48,100	13 061,170		
303	781	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	271,5420	935,000	253 891,770		

			"N1.06a" 2,8*(2,235*2+2,215*2)-0,8*2*2				21,7200		
			"N1.06b+c+d+e" 2,8*(3,6*2+3,105*2)-0,8*2				35,9480		
			"N1.07" 1,8*(2,235*2+1,31*2)-0,7*2				11,3620		
			"N1.08a" 2,8*(2,235*2+3,015*2)-0,8*2*2				26,2000		
			"N1.08b+c+d+e" 2,8*(3,6*2+3,55*2)-0,8*2				38,4400		
			<i>Mezisoučet</i>				<i>133,6700</i>		
			"N2.03a" 2,8*(2,175*2+3,14*2)-0,8*2*2				26,5640		
			"N2.03b-e" 2,8*(3,64*2+3,55*2)-0,8*2				38,6640		
			"N2.04" 1,8*(1,285*2+2,175*2)-0,7*2				11,0560		
			"N2.05a" 2,8*(2,175*2+2,525*2)-0,8*2*2				23,1200		
			"N2.05b-e" 2,8*(3,64*2+3,515*2)-0,8*2				38,4680		
			<i>Mezisoučet</i>				<i>137,8720</i>		
			<i>Součet</i>				<i>271,5420</i>		

304	597	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 2 do 4ks/m2 - Rako Rebel šedá 60 x 60	m2	290,5499	510,000	148 180,449		
			271,542*1,07				290,5499		

57	781	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	78,6950	39,100	3 076,975		
			"1NP" 2,235*2+1,31+1,8+3,6*2+1,1*2*4+1,8*2*4				37,9800		
			"2NP" 2,175*2+1,285+1,8+2,8+3,64*2+1,1*2*4+1,8*2*4				40,7150		
			<i>Součet</i>				<i>78,6950</i>		

58	590	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	95,2210	171,000	16 282,791		
			78,695*1,1				86,5645		

305	781	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	179,0950	39,500	7 074,253		
			"obklady WC 1NP" 2,8*16+1,8*4+1,1*2*4+1,8*2*4+3,6*2+2,235*2+1,31				88,1800		
			"obklady WC 2NP" 2,8*17+1,8*4+1,1*2*4+1,8*2*4+3,64*2+2,175*2+1,285				90,9150		
			<i>Součet</i>				<i>179,0950</i>		

441 567,408



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 511,279**

319	784	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	901,3580	11,100	10 005,074		
			"N1.02" (3*5,6-1,25*2*2)*2		23,6000				
			"N1.01" 3*(3,22+1,2+1,58+1+1)*2		48,0000				
			"N1.04" 1,75*(2,7*2+1,42*2+2,98)*2		39,2700				
			"N2.02" (3*(5,67*2+13,87*2+2,7*2+1,42*2)-(1,45*2*2+1,25*2*2+0,8*2*5))*2		246,3200				
			"N2.06" 2,8*(10,46*2+5,93*2)*2		183,5680				
			Mezisoučet		540,7580				
			"stropy" (4,9+5,4+10,7+68,4+78,6+12,3)*2		360,6000				
			Mezisoučet		360,6000				
			Součet		901,3580				
23	784	784511071	Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m	m2	22,3500	988,900	22 101,915		
			7,45*3		22,3500				
24	784	784511139	Příplatek k cenám lepení tapet za vodorovné lepení textilních, speciálních, 3D tapet nebo fototapet	m2	22,3500	165,000	3 687,750		
25	624	62468006	fototapeta	m2	22,3500	1 016,400	22 716,540		58 511,279
			7,45*3		22,3500				

**787 Dokončovací práce - zasklívání 146 076,019**

28	R	787R001	Dodávka a montáž zrcadel do umývárny WC	m2	21,1680	2 255,000	47 733,840		
			"N1.06a+08a" 2,235*1,2*4		10,7280				
			"N2.03a+05a" 2,175*1,2*4		10,4400				
			Součet		21,1680				
29	R	787R002	Dodávka a montáž skleněných obkladů stěn a stropů vstupního portálu - barva nebeská modrá	soubor	1,0000	31 543,996	31 543,996		
306	R	787R003	Dodávka a montáž části skleněného obkladu stěny v obřadní místnosti	soubor	1,0000	28 980,001	28 980,001		
307	R	787R004	Dodávka a montáž části skleněného zábradlí podesty schodiště ve 2NP, bezpečnostní sklo	soubor	1,0000	19 500,000	19 500,000		
308	R	787R005	Dodávka a montáž skleněného zábradlí do okenního otvoru na mezipodestě schodiště do 2NP	soubor	1,0000	18 318,182	18 318,182		146 076,019

**M Práce a dodávky M 47 497,000**

**21-M Elektromontáže 47 497,000**

314	R	21-M-001	Dodávka a montáž rozhlasové ústředny do obřadní místnosti vč. zabudovaných reproduktorů, zaškolení a odzkoušení systému	sobor	1,0000	47 497,000	47 497,000		47 497,000
-----	---	----------	---	-------	--------	------------	------------	--	------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 141 875,000**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 141 875,000**

27	000	013114000	Architektonický návrh změny interiéru vč. výkresové části	soubor	1,0000	141 875,000	141 875,000		141 875,000
----	-----	-----------	---	--------	--------	-------------	-------------	--	-------------

**Celkem 1 753 099,283**

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-881 163,83 Kč	2 634 263,11 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.10.2020	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	38 529,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	63 786,06	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	4 428,34	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 744,32	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>MV STAVBY VJAČKA s.r.o.</b>              MARKVARTOVICKÁ 1334/1a              747 14 LUDGEŘOVICE              IČ 28575148 DIČ: CZ28575148              Tel./fax: 596 131 596</p> </div>	<p><b>D Celkem bez DPH 106 744,32</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH %</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená 15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní 21,0</td> <td>106 744,32</td> <td>22 416,31</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH 129 160,63</b></p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH %	Základ daně	DPH celkem	snížená 15,0	0,00	0,00	základní 21,0	106 744,32	22 416,31	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH %	Základ daně	DPH celkem														
snížená 15,0	0,00	0,00														
základní 21,0	106 744,32	22 416,31														
Dodá zadavatel	0,00															
Klouzavá doložka	0,00															
Zvýhodnění	0,00															

731:

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Petřkovice  
- 02

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru

Objekt: Zdravotecnika

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

### D3 725 [PSV] - kompletace ZT

**106 744,320**

4	R	725112150	Ovládací tlačítko	soubor	-12,0000	835,700	-10 028,400	-10 028,400	
35	R	7251121501	Ovládací tlačítko Geberit plastové bílé leské	soubor	12,0000	1 507,000	18 084,000		18 084,000
5	R	725112161	Klozet keramický závěs	soubor	-10,0000	2 877,000	-28 770,000	-28 770,000	
36	R	7251121611	Klozet keramický závěsný Vigour	soubor	10,0000	4 300,400	43 004,000		43 004,000
9	R	725112152	Sedátko antibakt. pro klozet keramický	soubor	-10,0000	726,100	-7 261,000	-7 261,000	
37	R	7251121521	Sedátko antibakt. pro klozet keramický Vigour, pozvolně sklápění	soubor	10,0000	1 561,300	15 613,000		15 613,000
15	R	725212205	Umyvadlo dít + T 1015 č 2104	soubor	-8,0000	726,100	-5 808,800	-5 808,800	
38	R	7252122051	Umyvadlo nábytkové na desku 81cm s otvorem pro baterii	soubor	8,0000	4 648,050	37 184,400		37 184,400
32	R	725812301	Ventil tlačný stojánek	kus	-9,0000	2 753,700	-24 783,300		
34	R	725819301	Mtž ventilů stojánkových G 1/2	soubor	-9,0000	35,620	-320,580	-25 103,880	
36	R	725820314	Bat umyv stojánkové G 1/2	kus	1,0000	1 301,500	1 301,500		
40	R	725829301	Mtž baterii umyv- stojánkové G1/2	kus	1,0000	315,100	315,100		
41	721	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové	kus	8,0000	566,800	4 534,400		
42	551	55144037	baterie umyvadlová automatická teplota a množství vody na baterii	kus	8,0000	7 960,000	63 680,000		69 831,000

**Celkem**

**106 744,320**

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-76 972,08 Kč	183 716,40 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Topení	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovic
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovic	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.10.2020	
			CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 683,06	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	30 887,73	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	83 816,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		120 387,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 120 387,49</b>			
 <b>STAVBY VJAČKA s.r.o.</b> MARKVARTOVICKÁ 1334/1a 747 14 LUDGEŘOVICE IČ 28575148 DIČ: CZ28575148 Tel./fax: 596 131 596				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	120 387,49	25 281,37
				<b>Cena s DPH 145 668,86</b>			
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

  
**STATUTÁRNÍ**  
**MĚSTO OSTRAVA**  
 Městský obvod Petřkovic  
 - 02 -



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru  
**Objekt:** Topení

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice  
 Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.  
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub  
 Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>12 799,414</b>		
43	014	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	9,3600	615,000	5 756,400		
			46,8*0,2		9,3600				
42	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prosýlým	m3	1,5686	4 490,000	7 043,014	12 799,414	
			78,43*0,2*0,1		1,5686				
<b>96 Bourání konstrukcí</b>							<b>42 104,783</b>		
40	013	974031155	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	46,8000	185,000	8 658,000		
			"1NP" 3*5+1*9		24,0000				
			"2NP" 1,2*19		22,8000				
			<b>Součet</b>		<b>46,8000</b>				
41	013	974042555	Výsekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	78,4300	355,000	27 842,650		
			"1NP" 5,6+3,6+7,2+5,57		21,9700				
			"2NP"						
			6,5+0,48+2,37+4,35+3,57+3,69+0,1*3+7,07+3,41+3,51+2,39+5,93+2,39+10,5		56,4600				
			<b>Součet</b>		<b>78,4300</b>				
34	R	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	5,3860	230,000	1 238,780		
35	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,3860	245,500	1 322,263		
			"Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku" 5,386		5,3860				
			<b>Součet</b>		<b>5,3860</b>				
36	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,4740	14,400	698,026		
			9*5,386		48,4740				
37	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,3860	201,000	1 082,586		
38	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,7720	22,200	239,138		
			5,386*2		10,7720				
39	R	97999001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,3860	190,000	1 023,340	42 104,783	
			"směsný odpad všech kategorií" 5,386		5,3860				
			<b>Součet</b>		<b>5,3860</b>				
<b>D4 otopná tělesa</b>							<b>69 603,900</b>		
31	R	735000001	ELTRONICKÝ INDIKATOR TOPNÝCH NAKLADU VG. MTZ	kus	-28,0000	507,600	-14 212,800	-14 212,800	
32	R	735R001	Příplatek za provedení otopných těles ve variantě PLAN - rovné	kus	16,0000	4 438,500	71 016,000	71 016,000	
			"1NP" 6		6,0000				
			"2NP" 10		10,0000				
			<b>Součet</b>		<b>16,0000</b>				
33	R	735R002	Příplatek za nástřik otopných těles do barvy RAL	kus	3,0000	4 266,900	12 800,700	12 800,700	
<b>D6 natěry</b>							<b>-4 120,603</b>		
1	R	783425428	Natěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozi	m	-218,0500	17,625	-3 843,131		
2	R	783221130	Natěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozi	m2	-3,2000	86,710	-277,472	-4 120,603	
<b>Celkem</b>							<b>120 387,494</b>		

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-18 333,40 Kč	138 720,90 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru	JKSO	
Název objektu	Elektroinstalace	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.	26833611	CZ26833611
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.10.2020	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	400 270,29	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		400 270,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>MV STAVBY VJAČKA s.r.o.</b>              MARKVARTOVICKÁ 1334/1a              7 4 7 1 4 LUDGEŘOVICE              IČ 28575148 DIČ: CZ28575148              Tel./fax: 596 131 596         </div>	<p><b>D Celkem bez DPH 400 270,29</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>400 270,29</td> <td>84 056,76</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH 484 327,05</b></p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	400 270,29	84 056,76	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	400 270,29	84 056,76																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

**STATUTÁRNÍ**  
**MĚSTO OSTRAVA**  
 Městský obvod Petřkovice  
 - 02 -

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory) - změna interiéru  
 Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice  
 Zhotovitel: MV STAVBY VJÁČKA s.r.o.  
 Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub  
 Datum: 14. 10. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Mezisoučet méněpráci	Mezisoučet vícepráci
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------------------	----------------------

**M Práce a dodávky M 400 270,290**

**21-M Elektromontáže 23 200,790**

26	R		1-fáz.transf.nn vestavně 1prim.-1sek.do 200VA	ks	28,0000	113,240	3 170,720		
33	R		svít.zářív.1x65W,stromní, INGE,VYVRTYCH,ELPLAST	ks	-7,0000	224,990	-1 574,930	-1 574,930	
57	R		CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	700,0000	21,605	15 123,500		
59	R		CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	300,0000	21,605	6 481,500		24 775,720

**01 Materiály 377 069,500**

4	R		CYKY-J 3X1,5 (C)	M	700,0000	12,665	8 865,500		
5	R		CYKY-J 3X2,5 (C)	M	300,0000	21,605	6 481,500		
17	R		Sv. LED pásek v AL liště ,1320lm/m , 830, 13W/m, EL8	M	130,0000	1 415,500	184 015,000		
23	R		Napájecí zdroj 8,0A/12V , IP20,	KS	19,0000	1 013,200	19 250,800		
78	R	Pol167	Svítilno THORN EQ POINTS 173L930 50 3, délka 173 cm	KS	1,0000	16 974,100	16 974,100		
79	R	Pol168	Svítilno THORN EQ POINTS 133L930 50 3, délka 133 cm	KS	13,0000	13 047,100	169 612,300		
80	R	Pol169	Svítilno THORN vestavné, dl. 300 cm, napáječ, koncovka, 2x LED modul, 5x LED spot, driver, kryt	KS	1,0000	62 282,000	62 282,000		
81	R	Pol170	Svítilno THORN AMY SLIM 12W LED 170	KS	34,0000	242,000	8 228,000		
82	R	Pol171	Napájecí zdroj 8,3A/24V, IP20	KS	9,0000	1 012,000	9 108,000		
83	R	Pol172	Svítilno závěsné lustrové, barva bílá, výška 69 cm, šířka 64 cm, 5x40WE14	KS	1,0000	9 610,000	9 610,000		494 427,200
15	R		Sv. zář. 49W, IP20,prizma, EL6	KS	-22,0000	5 438,500	-119 647,000		
20	R		Sv. zář. 2x26W, EP,Downlight,, IP20, EL15	KS	-34,0000	1 273,950	-43 314,300	-162 961,300	

**03 Práce v HZS 45 603,600**

2	R		El.montáž LED pásku s Al profilem včetně zapojení a odzkoušení	hod.	78,0000	268,200	20 919,600		
7	R	Pol165	Výpočet (pře počet) svítivosti	hod.	20,0000	629,200	12 584,000		
8	R	Pol166	Úprava PD dle skutečnosti	kpl	1,0000	12 100,000	12 100,000		45 603,600

**Celkem 400 270,290**

CELKEM MĚNĚPRÁCE	CELKEM VÍCEPRÁCE
-164 536,23 Kč	564 806,52 Kč

VŠECHNY CENY UVEDENY BEZ DPH