

ZMĚNOVÝ LIST

Akce: „Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě - Petřkovicích“

**Část: SO 01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP - střecha
SO 02 – Rekonstrukce bytů**

Číslo změnové listu: 2

Název změnového listu: Změna v provedení zateplení střešního pláště

Datum: 05/2018

Číslo smlouvy/datum podpisu -/11. 8. 2017

**Název smlouvy: Rekonstrukce interiéru kulturního domu v Ostravě –
Petřkovicích**

Smluvní strany:

**Objednatel: Statutární město Ostrava
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava - Petřkovice
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451**

**Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Markvartovická 1334/1A
747 14 Ludgeřovice
IČO: 28575148
DIČ: CZ28575148**

PŘEDMĚT ZMĚNY

Změna v provedení zateplení střešního pláště

ZDŮVODNĚNÍ

V rámci rekonstrukce střešních pláštů bylo navrženo odstranění veškerých vrstev střechy (vrchní asfaltové pásy, cementový potěr, plynosilikátové desky, násyp, asfaltový pás) až na nosnou stropní konstrukci a provedení nového zateplení z EPS do výšky betonových říms s provedením střešní mPVC folie.

Vzhledem k situaci, že všechny tyto práce by měly být prováděny za **plného provozu budovy**, není možné zabezpečit, aby nedošlo za nepříznivých klimatických podmínek k zatečení do budovy nebo jejího vytopení, k obrovským materiálním a finančním škodám a také k možnému omezení provozu.

Rekonstrukce střešních pláštů totiž nelze provádět po menších částech, ale pouze po jednotlivých dílčích celcích střech, kdy jeden dílčí celek by měl být realizován vždy v řádu cca 10 dní (od vybourání po zateplení a provedení střešní fólie) a po tuto dobu by byla střecha bez ochrany proti dešti. Dále by při možném zatečení nebylo možné odvést dešťové vody ze střechy, jelikož je každá střecha lemována vyvýšenými ŽB římsami a voda by neměla kde odtéct. Zásah do obvodového pláště není možný, jelikož je již zrealizováno zateplení vnějších stěn objektu.

NÁVRH ŘEŠENÍ

- ponechat původní skladbu střešního pláště, stávající asfaltové pásy v místě vyboulení prořezat a vyspravit novým asfaltovým pásem (byly provedeny sondy do stávajícího střešního pláště pro zjištění skutečné skladby střechy, se závěrem, že skutečná skladba odpovídá skladbě v PD)
- provést nové zateplení střešního pláště z polystyrénu EPS 100 S tl. 120 mm ve dvou vrstvách, v místě střechy nad sálem bude použita spodní vrstva EPS 100 Grey a následně položení střešní difuzně otevřená mPVC folie vč. separační vrstvy z geotextílie a mechanického kotvení celé skladby
- byla zpracována dílčí prováděcí dokumentace s názvem „REKONSTRUKCE STŘECHY KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ – PETŘKOVICÍCH“, kterou vypracoval Ing. Petr Hanko, autorizoval Ing. Lukáš Kosub, ČKAIT 1103544, jejíž součástí je celková návrh, řešení detailů, protokol z kontrolních sond, protokol o vyhodnocení výtažných zkoušek kotvení, výpočet součinitelů prostupu tepla pro stávající a navrhovaný stav a posouzení navržených skladeb na kondenzaci vodních par

ZMĚNA INICIOVÁNA

Zhotovitelem, podporována projektantem a objednatelem.

Méněpráce – změna v provedení zateplení střešního pláště (SO 01): -1 512 483,46 Kč bez DPH

Méněpráce – změna v provedení zateplení střešního pláště (SO 02): -472 198,68 Kč bez DPH

CELKEM -1 984 682,14 Kč bez DPH

Vícepráce – změna v provedení zateplení střešního pláště (SO 01):	1 082 908,05 Kč bez DPH
Vícepráce – změna v provedení zateplení střešního pláště (SO 02):	298 212,00 Kč bez DPH
CELKEM	1 381 120,05 Kč bez DPH

ROZDÍL (MÉNĚPRÁCE)	bez DPH	-603 562,09 Kč
	DPH 21 %	-126 748,04 Kč
	vč. DPH	-730 310,13 Kč


V Ostravě - Petřkovicích, dne 21. 5. 2018

Jméno a příjmení, funkce:

Podpis:

Za zhotovitele:

Milan Vjačka, jednatel



Za objednatele:

Ivo Mikulica, starosta

STATUTÁRNÍ
 MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod Petřkovice
 - 01 -

Za TDI:

Ing. Jaroslav Průša, TDI

Za projektanta:

Ing. Arch. Petr Lichnovský, projektant

Měněpráce - SO 02 (DPH 21 %)
Změna v provedení zateplení střešního pláště

REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)
Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub
Datum: 21.05.2018

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Změna v provedení zateplení střešního pláště	472 198,68 Kč	99 161,72 Kč	571 360,40 Kč
CELKEM	472 198,68 Kč	99 161,72 Kč	571 360,40 Kč

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
MARKVARTOVICKÁ 1334/1a
747 14 LUDGEŘOVICE
IČ 28575148 DIČ: CZ28575148
Tel./fax: 596 131 596

Méněpráce - změna v provedení zateplení střešního pláště

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Rekonstrukce - stavební část

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučinská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

96 Bourání konstrukcí

143 393,57

67	R	965041341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin škvárobetonových, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,216	1 163,000	1 414,21
69	R	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,978	1 986,000	11 871,32
72	R	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3,800	217,000	824,60
73	R	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	70,919	181,000	12 836,29
95	R	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z desek minerálních tloušťky do 200 mm	m2	30,400	13,200	401,28
103	R	9612	Demontáž všech vrtev asf. krytiny střechy vč. klempířských prvků	m2	283,675	23,800	6 751,47
104	R	9613	Vybourání plynosil. desek střechy	m2	283,675	28,500	8 084,74
105	R	9614	Odstranění lepenky vč. nátěrů viz bourání plynosil desek	m2	283,675	14,300	4 056,55
106	R	96141	Demontáž odvětrávacích dren. trubek dn50mmm	m2	30,400	4,800	145,92
107	R	961412	Odstranění lepenky 2x odděl.	m2	30,400	9,500	288,80
116	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	93,583	229,500	21 477,38
117	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	93,583	246,000	23 021,50
118	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	842,250	14,400	12 128,40
119	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	93,583	195,000	18 248,75
120	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	187,167	21,700	4 061,52
121	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	93,583	190,000	17 780,84

99 Staveništní přesun hmot

2 740,97

122	R	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 pro opravy a údržbu dodavatelských objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m	t	6,011	456,000	2 740,97
-----	---	--------------	---	---	-------	---------	----------

712 Živičné krytiny

81 316,85

126	R	712311101R00	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem, povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP	m2	283,675	7,700	2 184,30
127	R	712341559R00	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením, povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	283,675	70,400	19 970,72
128	R	712811101R00	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střešy, samostatné vytažení izolace, za studena ALP	m2	52,515	10,000	525,15

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
129	R	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, samostatné vytažení izolace, pásy přitavením	m2	52,515	96,500	5 067,70
132	R	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL, sud	kg	120,290	46,400	5 581,47
133	R	62836110R	Pás asfaltovaný těžký Foyalbit AI S 40 1x7,5 m	m2	389,244	117,400	45 697,27
134	R	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně, přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	673,600	3,400	2 290,24

713 Izolace tepelné

244 747,29

135	R	7139101	Dod+mont tep. izolace střechy EPS 100 S tl.350-500mm (římsa 50mm) vč.kotvení	m2	283,675	808,000	229 209,40
136	R	7139103	Dod+mont tep. izolace střechy EPS 100 S tl.150-200mm (římsa 50mm) vč.kotvení	m2	30,400	361,000	10 974,40
137	R	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně, přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 401,838	1,900	4 563,49

Celkem

472 198,68

Měněpráce - SO 01

Změna v provedení zateplení střešního pláště

REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory 2. NP)

Objekt:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Změna v provedení zateplení střešního pláště	1 512 483,46 Kč	317 621,53 Kč	1 830 104,98 Kč
CELKEM	1 512 483,46 Kč	317 621,53 Kč	1 830 104,98 Kč



Méněpráce - změna v provedení zateplení střešního pláště

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory)

Objekt: Rekonstrukce - stavební část

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovic

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovic

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
----	-----	-------------	-------	----	---------------	-----------------	---------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

10 432,41

9	R	311112315R T2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závluka betonem, šířky 150 mm, závluka betonem C16/20	m2	10,650	673,0000	7 167,45
10	R	311361821R 00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,120	27 208,0000	3 264,96

96 Bourání konstrukcí

343 537,04

111	R	965043341R 00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin, betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,024	1 990,0000	29 898,26
116	R	965082933R 00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších, tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	52,697	216,0000	11 382,55
117	R	965082941R 00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších, tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	116,791	181,0000	21 139,10
167	R	9612	Demontáž všech vrtev asf. krytiny střechy vč. klempířských prvků	m2	751,213	24,0000	18 029,10
168	R	9613	Vybourání plynosil. desek střechy	m2	729,088	28,3000	20 633,18
169	R	9614	Odstranění lepenky vč. nátěrů viz bourání plynosil desek	m2	729,088	14,3000	10 425,95
175	R	979011111R 00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	222,998	230,0000	51 289,43
176	R	979081111R 00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	222,998	245,5000	54 745,89
177	R	979081121R 00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 006,978	14,4000	28 900,48
178	R	979082111R 00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	222,998	201,0000	44 822,50
179	R	979082121R 00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	445,995	22,2000	9 901,09
180	R	979990001R 00	Poplatek za skládku stavební suti	t	222,998	190,0000	42 369,53

712 Živičné krytiny

211 667,89

190	R	712311101R 00	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena, nátěrem, 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu	m2	751,213	7,6000	5 709,22
191	R	712341559R 00	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	751,213	70,3000	52 810,24
192	R	712811101R 00	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena, na konstrukce převyšující úroveň střechy, 1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci	m2	98,925	10,0000	989,25
193	R	712841559R 00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci	m2	98,925	96,5000	9 546,26
198	R	7129901	Dod+mont úprava napojení na stávající krytinu podél nové atiky viz.det 6	bm	14,200	477,0000	6 773,40

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Zůstatek [MJ]	Cena jednotková	Zůstatek [Kč]
199	R	11163111R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpuštěný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	kg	302,494	46,0000	13 914,74
200	R	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	982,604	117,0000	114 964,71
201	R	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 047,078	3,4000	6 960,07

713 Izolace tepelné

942 755,49

206	R	7139101	Dod+mont tep. izolace střechy EPS 100 S tl.350-500mm (římsa 50mm) vč.kotvení	m2	751,213	807,0000	606 228,49
207	R	7139102	Dod+mont tep. izolace střechy tl.150mm PUR panel vč.kotvení	m2	353,210	903,0000	318 948,63
208	R	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně, přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	9 251,771	1,9000	17 578,37

762 Konstrukce tesařské

4 090,64

212	R	762012	Dod+mont OSB desky tl.22mm š.250mm atiky det.6 vč. kotvení	m	14,200	271,0000	3 848,20
214	R	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně, v objektech výšky do 12 m	%	38,482	6,3000	242,44

Celkem

1 512 483,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)	JKSO	
Název objektu	Vícepráce - zateplení střešního pláště	EČO	
		Místo	Hlučinská 139/239, Ostrava - Petřkovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice		
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.		
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		Dne
			21.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	298 212,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		298 212,01	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 MARKVARTOVICKÁ 1334/1a
 747 14 LUDGEŘOVICE
 IČ 28575148 DIČ: CZ28575148
 Tel./fax: 596 131 596

D Celkem bez DPH 298 212,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	298 212,00	62 624,52

Cena s DPH 360 836,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Vícepráce - zateplení střešního pláště

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	298 212,01	298 212,01	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	30 851,59	30 851,59	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	256 729,24	256 729,24	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	6 884,94	6 884,94	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	3 746,24	3 746,24	0,000	0,000
	Celkem	0,00	298 212,01	298 212,01	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 02 - Rekonstrukce bytů)

Objekt: Vícepráce - zateplení střešního pláště

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 298 212,01 0,000

712 Povlakové krytiny 30 851,59 0,000

1	712R001	Oprava stávající střešní krytiny, prořezání boulí, přetavení, vyspravení povrchu	m2	314,075	95,000	29 837,13	0,000
2	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	298,371	3,400	1 014,46	0,000

713 Izolace tepelné 256 729,24 0,000

3	713R001	Dod+mont tepelené izolace střechy z polystyrénu EPS 100 S tl. 240 kladeného ve dvou vrstvách vč. kotvení a vypěnění spár	m2	323,497	701,520	226 939,79	0,000
4	713R003	Dod+mont tepelné izolace v místě okapu z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm	m2	27,828	535,700	14 907,19	0,000
5	713R004	Dod+mont tepelné izolace atik z polystyrénu EPS 100 S tl. 50 mm	m2	28,680	352,000	10 095,36	0,000
6	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2 519,423	1,900	4 786,90	0,000

762 Konstrukce tesařské 6 884,94 0,000

7	762012	Dom+mont OSB desky tl. 22 mm u atiky a okapu vč. kotvení	m2	11,950	542,000	6 476,90	0,000
8	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	64,769	6,300	408,04	0,000

767 Konstrukce zámečnické 3 746,24 0,000

9	767R001	Výškova úprava stávajících plechových dveří do strojovny VZT vč. nátěru	soubor	1,000	3 680,000	3 680,00	0,000
10	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	36,800	1,800	66,24	0,000

Celkem 298 212,01 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory)	JKSO	
Název objektu	Vícepráce - zateplení střešního pláště	EČO	
		Místo	Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice	IČ	DIČ
Projektant	Petr Lichnovský architektonická kancelář s.r.o.		
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.		
Zpracoval	Ing. Libor Kosub		
	Rozpočet číslo		Dne
			21.05.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 082 908,05	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 082 908,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
 MARKVARTOVICKÁ 1334/1a
 747 14 LUDGEŘOVICE
 IČ 28575148 DIČ: CZ28575148
 Tel./fax: 596 131 596

D Celkem bez DPH 1 082 908,05

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 082 908,05	227 410,69

Cena s DPH 1 310 318,74

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory)

Objekt: Vícepráce - zateplení střešního pláště

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Datum: 21.05.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	1 082 908,05	1 082 908,05	0,000	0,000
712	Povlakové krytiny	0,00	108 487,42	108 487,42	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	0,00	904 130,82	904 130,82	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	70 289,81	70 289,81	0,000	0,000
	Celkem	0,00	1 082 908,05	1 082 908,05	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KD v Ostravě - Petřkovicích (SO 01 - Společenský sál a nebytové prostory)

Objekt: Vícepráce - zateplení střešního pláště

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracoval: Ing. Libor Kosub

Místo: Hlučínská 139/239, Ostrava - Petřkovice

Datum: 21.05.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV						1 082 908,05	0,000
712 Povlakové krytiny						108 487,42	0,000
1	712R001	Oprava stávající střešní krytiny, prořezání boulí, přetavení, vyspravení povrchu	m2	1 104,423	95,0000	104 920,14	0,000
2	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	1 049,201	3,4000	3 567,28	0,000
713 Izolace tepelné						904 130,82	0,000
3	713R001	Dod+mont tepelené izolace střechy z polystyrénu EPS 100 S tl. 240 kladeného ve dvou vrstvách vč. kotvení a vypěnění spár	m2	788,773	701,5200	553 340,13	0,000
4	713R002	Dod+mont tepelené izolace střechy z polystyrénu EPS 100 S tl. 240 kladeného ve dvou vrstvách (120 mm white + 120 mm grey) vč. kotvení a vypěnění spár	m2	370,871	748,0000	277 411,13	0,000
5	713R003	Dod+mont tepelné izolace v místě okapu z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm	m2	71,525	535,7000	38 315,94	0,000
6	713R004	Dod+mont tepelné izolace atik z polystyrénu EPS 100 S tl. 50 mm	m2	51,720	352,0000	18 205,44	0,000
7	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	8 872,726	1,9000	16 858,18	0,000
762 Konstrukce tesařské						70 289,81	0,000
8	762012	Dom+mont OSB desky tl. 22 mm u atiky a okapu vč. kotvení	m2	122,000	542,0000	66 124,00	0,000
9	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	661,240	6,3000	4 165,81	0,000
Celkem						1 082 908,05	0,000